ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

เรื่อง รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จึงประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ ๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘.๔ ตร.ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๔ ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสมคิด เที่ยงมาก	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางมีนภากร ภิรมย์กิจ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๓. นายวุฒิไกร แข็งการ	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมาน กิ่งเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เลขที่ 04 / 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	205,202.55	1.2726	261,140.77	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			261,140.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับราคาตามงบประมาณเงินเหลือจ่าย)			260,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 23.11 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นางมีนภากร ภิรมย์กิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายศรสิทธิ์ ขนไทย)
นายช่างโยธา 6ว

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสมคิด เที่ยงมาก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมาน กิ่งเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ที่ 5/2559 สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2559

☑ เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อ 11 มกราคม 2559

☐ ไม่เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เลขที่ 04 / 2559 รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.4 ตารางเมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 438.4 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 19.50 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายศรสิทธิ์ ขนไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 เกรดปรับเกลี่ยเรียบผิวทางเดิม	438.40	ตร.ม.	-	-	3.44	1,508.10	1,508.10	
	1.2 ขุดรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่น (ลูกรัง 10 ซม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 ลูกรังถมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	6.00	ลบ.ม.	143.86	863.16	-	-	863.16	
	1.4 ทรายรองพื้น(ทรายถมที่)	21.92	ลบ.ม.	60.72	1,330.98	-	-	1,330.98	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ ST 240 ksc.)	65.76	ลบ.ม.	2,349.00	154,470.24	306.00	20,122.56	174,592.80	
	ที่อายุ 28 วัน								
	2.2 เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 19	71.36	กก.	26.05	1,858.93	2.90	206.94	2,065.87	
	- เหล็ก DB 12	87.91	กก.	16.04	1,410.11	3.30	290.11	1,700.22	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมท Ø 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.	438.40	ตร.ม.	29.00	12,713.60	5.00	2,192.00	14,905.60	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยอดยกไป)							**196,966.73**	

รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เลขที่ 04 / 2559 รายการเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.4 ตารางเมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 438.4 ตร.ม. และลงดินลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 19.50 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายศรสิทธิ์ ขนไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ยอกยกมา)							**196,966.73**	
	2.3 แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	150.00	ม.	20.60	3,090.00	-	-	3,090.00	
	2.4 รอยต่อ								
	- ยางมะตอย	16.83	ลิตร	24.66	415.11	8.63	145.29	560.40	
3	งานไหล่ทาง								
	- ดินลูกรัง	19.50	ลบ.ม.	136.15	2,654.93	99.00	1,930.50	4,585.43	
4	งานวางท่อ คสล.								
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ต้นทุน)							**205,202.55**	