ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

เรื่อง รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จึงประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ** ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ 1-บ้านใหม่นาดี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ทำการลงดินลูกรังซ่อมแซมผิวทาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบผิวทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นางสมคิด เที่ยงมาก	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางมีนภากร ภิรมย์กิจ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๓. นายวุฒิไกร แข็งการ	ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมาน กิ่งเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านเขื่อนลั่น - บ้านใหม่นาดี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เลขที่ 13/2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	99,510.00	1.2726	126,636.43	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,636.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			126,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 23.11 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558)

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นางมีนภากร ภิรมย์กิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายศรสิทธิ์ ขนไทย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสมคิด เที่ยงมาก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมาน กิ่งเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ที่ 5/2559 สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2559

☑ เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อ 11 มกราคม 2559

☐ ไม่เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านเขื่อนลั่น - บ้านใหม่นาดี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขื่อนลั่น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เลขที่ 13/2559 รายการเลขที่

ปริมาณงาน ทำการลงดินลูกรังผิวทาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวทาง และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน (สภาพถนนเดิม ถนนลูกรังกว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และทรายไหลมูลบนถนน)

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายศรสิทธิ์ ขนไทย เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**								
	1.1 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิมระยะทาง 2,300 ม.	4.00	ชม.	1,024.00	4,096.00	-	-	4,096.00	
	ด้วยรถ (Motor Grader) ขนาด 140 - 160 แรงม้า								
	1.2 ดินถม (ยกร่องสองข้างทาง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.3 ดินถม (ดินขนย้าย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	**งานผิวทาง**								
	2.1 ดินลูกรัง	600.00	ลบ.ม.	151.79	91,074.00	-	-	91,074.00	
3	**งานวางท่อระบายน้ำ**								
	3.1 ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.30 เมตร	-	ม.	-	-	-	-	-	
	3.2 ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	7.00	ท่อน	620.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	3.3 ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	-	ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง (ต้นทุน)							99,510.00	